



Arhitektu Inženieru Grupa




**KOKA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA UN RAŽOŠANA**

SIA "AIG-konstrukcijas", Reģ.Nr. 40103229913  
 "Bērkalni", Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, LV-5052, tālr.: +371 29408051  
[www.aigkonstrukcijas.lv](http://www.aigkonstrukcijas.lv) e-pasts: [info@aigkonstrukcijas.lv](mailto:info@aigkonstrukcijas.lv)

Nosaukums: Brīvdienu māja "Studio 80".  
 Ēkas iekšējumu grīdas laukums: ~ 49 + ~30 m<sup>2</sup>  
 Tāme spēkā līdz 01.09.2024.

**BRĪVDIENU MĀJAS "STUDIO 80", "STUDIO 81", "STUDIO 82"  
 TĀME ("C" KOMPLEKTS)**

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Komplektācija	Vizualizācijas (vizualizācijas ir orientējošas)
1	<b>Konstruēšanas darbs.</b>	letverts.	
	Ēkas detaļzītas konstrukcijas izstrāde, ražošanas dokumenti.	letverts. 650	
	<b>Ēkas 1 stāva ārīsenas (rāmis 145mm, sienas H=2.5m).</b>	letverts.	
2	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x146mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	NAV IETVERTS	
	Latojums 32mm (impregnēts).	leibūvēts ražotnē.	
	Pretvēja plāksne 9mm	leibūvēts ražotnē.	
	Koka rāmis (C24, 145 mm).	leibūvēts ražotnē.	
	Starppanelu bīvējošā lēta (Isover SKC-20) panelu apakšā un starp paneļiem.	leibūvēts ražotnē.	
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate 145mm, A=0,037 W/mk).	NAV IETVERTS	
	Tvaika izolācija (PE, 0.2 mm).	NAV IETVERTS	
	Latojums no iekšpuses horizontāli (45 mm).	NAV IETVERTS	
	Siltumizolācija starp latām (minerālvate 45mm, A=0,037 W/mk).	NAV IETVERTS	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurulēm.	NAV IETVERTS	
	OSB-3, pa visu sienu laukumu no vienas puses (12mm).	NAV IETVERTS	
	Gipskartona plāksņu apšuvums, 1 slāni (Norgips GKB, 12,5 mm).	NAV IETVERTS	
	Loģu komplekts. PVC Gealan 8000: Uvid-0,9 W/m <sup>2</sup> K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa no ārpusēm RAL9005, no iekštelpas balts.	NAV IETVERTS	
	Arurvis 1 gab. (PVC Gealan 8000: U-1,0 W/m <sup>2</sup> K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa no ārpusēm RAL9005, no iekštelpas balts.	NAV IETVERTS	
	Durvis uz terasi 1 gab. (PVC Gealan 8000: U-1,0 W/m <sup>2</sup> K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa no ārpusēm RAL9005, no iekštelpas balts.	NAV IETVERTS	
	Loģu briešošā lēta (greentEQ montāžas lēta OMNIA BG1 73i6-20 antracīts)	NAV IETVERTS	
	Iekšējā palodze (līmoka priekdes koka plātne 18x200mm, krāsots ar baltu lazūrkrāsu)	NAV IETVERTS	
	Ārējās skārda palodzes, krāsa RAL9005.	NAV IETVERTS	
	Loģu un ārdurvju ailu iekšējā apdare (gipskartons 12.5mm) .	NAV IETVERTS	
	Dēļu apdare loģiem un durvīm no ārpusēm (dēlis 18x58-120mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	NAV IETVERTS	
	Dēļu uzlikas ēkas stūriem un dēļu salaiduma vietās (dēlis 18x120-145mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu, (krāsas tonis RAL9005).	NAV IETVERTS	
	Gaisa iepūdes vārsti sienās VTK 100 (2 gab.) ar meinu ārējo resti.	NAV IETVERTS	
Panelu montāžas elementi.	leibūvēts ražotnē.		
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai.	letverts. 4571.59		
3	<b>Ēkas 2 stāva ārīsenas (siena pie dzīvojamās istabas, rāmis 145mm).</b>	letverts.	
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x146mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	NAV IETVERTS	
	Latojums 32mm (impregnēts).	leibūvēts ražotnē.	
	Pretvēja plāksne 9mm	leibūvēts ražotnē.	
	Koka rāmis (C24, 145 mm).	leibūvēts ražotnē.	
	Starppanelu bīvējošā lēta (Isover SKC-20) panelu apakšā un starp paneļiem.	leibūvēts ražotnē.	
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate 145mm, A=0,037 W/mk).	NAV IETVERTS	
	Tvaika izolācija (PE, 0.2 mm).	NAV IETVERTS	
	Latojums no iekšpuses horizontāli (45 mm).	NAV IETVERTS	
	Siltumizolācija starp latām (minerālvate 45mm, A=0,037 W/mk).	NAV IETVERTS	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurulēm.	NAV IETVERTS	
	OSB-3, pa visu sienu laukumu no vienas puses (12mm).	NAV IETVERTS	
	Gipskartona plāksņu apšuvums, 1 slāni (Norgips GKB, 12,5 mm).	NAV IETVERTS	
	Loģu komplekts. PVC Gealan 8000: Uvid-0,9 W/m <sup>2</sup> K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa no ārpusēm RAL9005, no iekštelpas balts.	NAV IETVERTS	
	Loģu briešošā lēta (greentEQ montāžas lēta OMNIA BG1 73i6-20 antracīts)	NAV IETVERTS	
	Iekšējā palodze (līmoka priekdes koka plātne 18x200mm, krāsots ar baltu lazūrkrāsu)	NAV IETVERTS	
	Ārējās skārda palodzes, krāsa RAL9005.	NAV IETVERTS	
	Loģu un ārdurvju ailu iekšējā apdare (gipskartons 12.5mm) .	NAV IETVERTS	
	Dēļu apdare loģiem un durvīm no ārpusēm (dēlis 18x58-120mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	NAV IETVERTS	
	Dēļu uzlikas ēkas stūriem un dēļu salaiduma vietās (dēlis 18x120-145mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	NAV IETVERTS	
	Gaisa iepūdes vārsti sienās VTK 100 (2 gab.) ar meinu ārējo resti.	NAV IETVERTS	
	Panelu montāžas elementi.	leibūvēts ražotnē.	
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai.	letverts. 723.58		
4	<b>Ēkas 2 stāva ārīsenas (siena pārseguma daļā, rāmis 145mm).</b>	letverts.	
	Dēļu apšuvums (horizontāls dēlis ar pusspundi ~18x146mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	NAV IETVERTS	
	Latojums 32mm (impregnēts).	leibūvēts ražotnē.	
	Pretvēja plāksne 9mm	leibūvēts ražotnē.	
	Koka rāmis (C24, 145 mm).	leibūvēts ražotnē.	
	Starppanelu bīvējošā lēta (Isover SKC-20) panelu apakšā un starp paneļiem.	leibūvēts ražotnē.	
	Siltumizolācija starp koka rāmi (minerālvate 145mm, A=0,037 W/mk).	NAV IETVERTS	
	Tvaika izolācija (PE, 0.2 mm).	NAV IETVERTS	
	Latojums no iekšpuses horizontāli (45 mm).	NAV IETVERTS	
	Siltumizolācija starp latām (minerālvate 45mm, A=0,037 W/mk).	NAV IETVERTS	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurulēm.	NAV IETVERTS	
	Difūzmembrāna (130g/m <sup>2</sup> )	NAV IETVERTS	
	Iekšējā apdare dēļiem (-12x120 līdz 146, krāsots ar baltu lazūrkrāsu)	NAV IETVERTS	
	Loģu komplekts. PVC Gealan 8000: Uvid-0,9 W/m <sup>2</sup> K, 3 stiklu pakete, rāmja krāsa no ārpusēm RAL7016, no iekštelpas balts.	NAV IETVERTS	
	Loģu briešošā lēta (greentEQ montāžas lēta OMNIA BG1 73i6-20 antracīts)	NAV IETVERTS	
	Iekšējā palodze LAMINTEX - Balta kokskaidu laminēta plātne ~200mm plats	NAV IETVERTS	
	Ārējās skārda palodzes, krāsa RAL9005.	NAV IETVERTS	
	Loģu ailu iekšējā apdare (apdare dēļiem -12x120 līdz 146, krāsots ar baltu lazūrkrāsu, stiprināts ar adatsnāgļiem).	NAV IETVERTS	
	Dēļu apdare loģiem un durvīm no ārpusēm (dēlis 18x58-120mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	NAV IETVERTS	
	Dēļu uzlikas ēkas stūriem un dēļu salaiduma vietās (dēlis 18x120-145mm, ar smalki zāģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	NAV IETVERTS	
	Gaisa iepūdes vārsti sienās VTK 100 (2 gab.) ar meinu ārējo resti.	NAV IETVERTS	
	Panelu montāžas elementi.	leibūvēts ražotnē.	
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai.	letverts. 723.58		
5	<b>Ēkas iekšējās starp sienas (rāmis 145mm, H=2.5m)</b>	letverts.	
	Gipskartona plāksņu apšuvums no vienas puses, 1 slāni (Norgips GKB, 12,5 mm)	NAV IETVERTS	
	OSB-3, 12mm pa visu sienu laukumu no vienas puses	leibūvēts ražotnē.	
	Koka rāmis (C24, 145x45 c/c-600 mm)	leibūvēts ražotnē.	
	Skāras izolācija starp koka rāmi (minerālvate 100mm)	NAV IETVERTS	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurulēm.	NAV IETVERTS	
	OSB-3, 12mm pa visu sienu laukumu no otras puses	NAV IETVERTS	
	Gipskartona plāksņu apšuvums no vienas puses, 1 slāni (Norgips GKB, 12,5 mm)	NAV IETVERTS	
	Starppanelu bīvējošā lēta (Isover SKC-20) panelu apakšā un starp paneļiem	leibūvēts ražotnē.	
	Panelu montāžas elementi	leibūvēts ražotnē.	
Konstrukcijas iepakojšana, sagatavošana transportēšanai	letverts. 948.21		

6	<b>Ēkas iekšējās starpsienas (rāmis 95mm, H=2.5m)</b>	letverts.	
	Gipskartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slāni (Norgips GKB, 12,5 mm)	NAV IETVERTS	
	Koka rāmis (95x45 c/c-600 mm)	lebūvēts ražotnē.	
	Skanas izolācija starp koka rāmi (dažāda izmēra un formas minerālvates atgriezumi)	NAV IETVERTS	
	Elektro kārbas rozetēm, slēdžiem un vadu caurules	NAV IETVERTS	
	Gipskartona plākšņu apšuvums no vienas puses, 1 slāni (Norgips GKB, 12,5 mm)	NAV IETVERTS	
	Starppanelu bīvējošā lēta (Isover SKC-20) panelu apakša un starp paneļiem	lebūvēts ražotnē.	
	Paneļu montāžas elementi	lebūvēts ražotnē.	
	Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai	letverts.	
		1158.01	
7	<b>Jumta konstrukcija un griestu konstrukcija.</b>	letverts.	
	Jumta seguma komplekts (Klasika ELEGANT 25/510mm, 0.50mm profils ar taisnstūra nēvām, pārkļūjums LaPerla, RAL9005, Balex metal Vidzeme SIA)	NAV IETVERTS	
	Lietus ūdens noteksisstēma ar apajām tekhnēm un notekām, krāsa RAL9005	NAV IETVERTS	
	Sniega barjera uz jumta, virs ieejas durvīm, (cauruļveida), krāsa RAL9005, L=1.5m	NAV IETVERTS	
	Skārslatījums virs kopnēm (32mm, c/c=250mm)	NAV IETVERTS	
	Garenlatījums virs spārēm (32 mm)	NAV IETVERTS	
	Difūzmembrāna virs spārēm (130g/m2)	NAV IETVERTS	
	Jumta nesošās konstrukcijas (kopnes un spāres)	lebūvēts ražotnē.	
	Siltumizolācija jumtam (minerālvate starp kopnēm un spārēm, A=0,037 W/mk) (245mm)	NAV IETVERTS	
	Aizdares pie spārēm, siltumizolācijas noturēšana (siltumizolācijas daļai)	NAV IETVERTS	
	Tvaika izolācija sliptiem griestiem (0,2 mm)	NAV IETVERTS	
	Tvaika izolāciju līmējošā līmlenta	NAV IETVERTS	
	Retināts latojums griestiem (30mm, c/c-600mm )	NAV IETVERTS	
	Griestu apdare; apdares dēlis ~12x120 līdz 146, krāsots ar baltu lazūrkrāsu, stiprināts ar adatnagliem, stūros krāsotas līstes.	NAV IETVERTS	
	Ēkas dzeģu apšuves dēļi (18x120 mm taisnstūrveida, ar smalki zaģētu fasādes virsmu (krāsas tonis RAL9005).	NAV IETVERTS	
	Ventilācijas izvadi virs jumta no virtuves zonas, vannasistabas un kanalizācija stāvvada (kopā 3 gab.) krāsa līdzīga jumta segumam.	NAV IETVERTS	
	Ventilācijas izvadu pieslēgumi, pagarinājumi līdz griestu līmenim.	NAV IETVERTS	
Montāžas elementi jumtam un griestiem	Nokomplektēts atsevišķi.		
Konstrukcijas iepakošana, sagatavošana transportēšanai	letverts.		
	2403.63		
8	<b>Horizontāls pārsegums virs guļamistabām un konstruktīvie elementi.</b>	letverts.	
	Grīdas dēlis ar spundi (28x120 līdz 140mm, AB, bez papildus apstrādes)	NAV IETVERTS	
	Sijas griestiem virs guļamtelpām, gaitena un vannasistabas (kopējā pieļaujamā slodze uz pārsegumu 70Kg /m2)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Retināts latojums griestiem (30mm, c/c-400mm)	NAV IETVERTS	
	Griestu apdare ar ģipškartonu ( Norgips GKB, 12,5 mm).	NAV IETVERTS	
	Koka kolonnas 4 gab. (GL24h līmkoks, bez papildus apstrādes)	Nokomplektēts atsevišķi	
	Koka pasija pie kores 2 gab. (GL24h līmkoks, bez papildus apstrādes)	Nokomplektēts atsevišķi	
	1505.44		
9	Kopā:	<b>12684.05</b>	EUR bez PVN
	Materiālu sagāde, produkcijas iekraušana, ražošanas vadība:	<b>507.36</b>	EUR bez PVN
	<b>Kopā bez PVN:</b>	<b>13191.41</b>	EUR bez PVN
	PVN (21%):	<b>2770.20</b>	EUR
	<b>C komplekts kopā:</b>	<b>15961.60</b>	<b>EUR ar PVN</b>

#### iegādājies arī šo !

<b>Projekts rūpnieciski ražotai ēkai:</b> (ēkas piesaiste zemes gabalam, arhitektūras, būvkonstrukciju sadaļas, informācijas ievietošana Būvniecības informācijas sistēmā). Nav ietverts ēkas iekšējo un ārējo inženiertīklu projekta sadaļas.	600.00	EUR ar PVN.
<b>Pamati:</b> Plātnveida konstrukcija ar 50 un 100mm siltinājumu ar kanalizācijas, ūdens, elektro ievada caurulēm zem pamatu plātnes. (Cena norādīta orientējoši, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas).	13068.00	EUR ar PVN.
<b>C komplekta piegāde līdz būvlaukumam:</b> Cena norādīta orientējoši Pierīgas reģionam, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas.	1694.00	EUR ar PVN.
<b>C komplekta montāža būvlaukumā:</b> (tikš samontēts viss, kas ir ietverts šajā rūpnīcas komplektā. Cena norādīta orientējoši Pierīgas reģionam, tā jāprecizē pirms konstrukciju pasūtīšanas).	3840.48	EUR ar PVN.
<b>VISS KOPĀ ( Aptuveni !):</b>	<b>35164.08</b>	<b>EUR ar PVN</b>